加西贝拉压缩机有限公司

询

价

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

第一章　综合说明

1.1 项目名称

冰箱型式试验装置项目

1.2 采购方

加西贝拉压缩机有限公司

1.3 地址

嘉兴市南湖区亚中路 588 号

1.4 采购内容

序号	工程内容	工程量	备注
1	地面切割 7.15m×4m	28.6 ㎡	
2	地面开挖 7.15m×7.15m×0.7m，2.13m×7.6m×0.5m，4.27m×6.1m×0.5m	56.9m³	
3	吊顶拆除 7.6m×7.9m，4.27m×2.8m	71.99 ㎡	
4	西侧墙面增开门洞 1.5m×2.6m	3.9 ㎡	
5	石膏板吊顶修复 7.6m×0.63m，3.4m×0.25m，4.27m×2.15m，4.4m×2.3m	24.97 ㎡	4.27m×2.15m 翻下 0.2m 与原过道接通
6	直径 12mm 钢筋单层双向铺设间距 15mm 7.15m×7.15m	51.25 ㎡	
7	C30 混凝土浇筑 7.15m×7.15m×0.3m	15.38m³	
8	800mm×800mm 地砖铺设 2.13m×7.6m，4.27m×6.1m，0.2m×（6.1m-2.13m）	43.04 ㎡	
9	墙体钻孔，直径 100mm	4 个	
10	制模 4.5m×1.1m	4.95 ㎡	
11	直径 12mm 钢筋单层双向铺设间距 15mm 4.5m×1.1m	4.95 ㎡	
12	C30 混凝土浇筑 4.5m×1.1m×0.2m	0.99m³	
13	场地围护，垃圾清理清运，安全防护等	一项	

1.5 施工工期：20 天（具体按采购方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付 1000 元/天的违约金。