5#厌氧塔罐底部灌浆工程

招标文件

一、招标范围及做法要求：

1、招标范围：5#厌氧塔罐底部填充 C25 细石砼和高强度无收缩灌浆料（灌浆料性能指标应不低于同强度等级混凝土要求），具体详见图纸。

2、本工程施工必须满足招标人的进度要求，所有机械设备等进退场费用已包含在总价内，不另计。

3、5#厌氧塔罐底部灌浆采用 C25 细石砼和高强度无收缩灌浆料（灌浆料性能指标应不低于同强度等级混凝土要求），在施工时为了保证砼的填实度，需分四次浇灌，最后一次采用高强度无收缩灌浆料（灌浆料性能指标应不低于同强度等级混凝土要求）浇灌，确保罐体底部混凝土密实完整，与基底及罐体有效粘结，无疏松、无空隙，具体详见图纸。

4、在浇灌砼时，泵车的输送管道通过罐体的六个输入口进行浇灌，并同时用振动棒震动牵引。

5、在第二次浇灌时，输送泵的管道只能在浇灌口进去 10-20cm，不可进入罐体内太多，更不能用泵的压力将砼在罐体内推送，砼浇灌时需保持中速匀速。

6、试验及原材料检测（所有试验及检测费用由投标人负责）：①材料的质量证明文件；②砼试块报告。注：砼试块检测需委托具有资质的第三方检测机构完成并出具报告；拌制砼的粗骨料不得采用再生料。

7、如遇图纸与招标文件不符时，以招标文件为准。

8、施工现场产生一切垃圾由投标方合法合规外运处置。

二、报价及其他要求

1、投标单位需提供公司授权委托书、授权委托人和法人身份证复印件、资质证书、营业执照、安全生产许可证复印件等相关资料。

2、作业时间要求：上午 8:00-11:30，下午 13:00-17：00（冬季下午 12：30-16：30）；周六、周日及其他节假日不允许施工作业，具体以景兴纸业作息时间为准；因工期需要或因特殊情况，需要在非正常作业时间内施工的，必须办理好相关手续后方可作业。

3、投标方资质要求：**建筑工程施工总承包叁级及以上。**

4、施工现场必须做好安全围护及安全警示，施工过程中必须全程安排一名专职安全员（以红袖标为标识）负责安全管理工作。

5、投标人需明确本项目现场负责人及安全员并提供其身份证复印件，非本项目管理及施工相关人员不得进入到厂区。

6、特种作业人员需持证上岗，施工过程中的一切安全责任由施工方负责。

7、投标人必须按照招标文件、设计图纸、相关规范及现场实际情况编制一套包括质量、进度、安全的施工组织方案。

8、根据现行市场价进行优惠报价。

9、本次投标需按要求完善附件表格且须提供预算清单，投标资料必须装订成册。

10、获取招标文件的方式：浙江景兴纸业股份有限公司官方网站公告下载。

11、联系方式：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路 1 号

联系人：于先生　18994810123

12、**如对本工程制作、施工等有疑义处请 2026 年 3 月 31 日下午 16 时前做出书面回复，所有投标资料均须盖章后用文件袋密封盖章于 2026 年 4 月 1 日下午 16 时前报送到景兴纸业工程项目部，具体开标时间及地点另行通知。**

13、投标单位如需踏勘现场请联系招标人，否则视作已踏勘现场并对招标内容无异议。

浙江景兴纸业股份有限公司

工程项目部

2026 年 3 月 27 日

招标附件1：

5#厌氧塔罐底部灌浆工程
投标报价表

序号	专业	项　　目	价格/其他	备注
1	土建工程	**工程总价**	元	工程总价中包含材料损耗、施工组织技术措施费、企业管理费、安全文明施工费、规费、税金、工程责任险及第三者责任险等一切费用
2		灌浆料品牌及型号	品牌： 型号：	
3		施工工期		
4		质保时间		
5		付款方式	工程竣工验收合格后支付合同总价的（　），（　）作为质保金自工程验收合格之日起（　）年后如无质量问题付清。	无预付款、银行承兑汇票、质保金不低于10%（质保金不计利息）
6		增值税专用发票税率		
7		其他建议或说明		

招标附件 2：

授权委托书

我_____（身份证号码　　）系_____公司的法定代表人，现授权委托_____公司的_____为我的代理人，身份证号_____。代理人参加景兴纸业股份有限公司及子公司相关招标事宜及基建维修和项目工程施工活动，有权当场作出承诺以及对此期间相关招标书作出技术性补充，代理人在参与投标以及项目实施过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。代理人无转委权。

有效日期起止：　　年　月　日

至　　年　月　日止

特此委托。

代理人：　　性别：　　年龄：　岁

单位：_____

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

招标附件3：

5#厌氧塔罐底部灌浆工程

项目现场负责人：

身份证号码：

项目安全员：

身份证号码：